



## Orçamento para Proposta

7 - HOSPITAL VETERINÁRIO UNICATÓLICA QUIXADÁ CE (FECHADO) - CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Data Início: 22/06/2026

Data Fim: 02/10/2027

A obra trata-se da construção do Hospital Veterinário do Centro Universitário Católica de Quixadá CE.

|   |                       |         |                                                                                                                                               |         |            |             |             |
|---|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|-------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |         |                                                                                                                                               |         |            |             | 271.609,49  |
|   | Ordem                 | Código  | Descrição                                                                                                                                     | Unidade | Quantidade | Preço (R\$) | Total (R\$) |
|   | 1.1                   | C1630   | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO                                                                                                        | M2      | 1.729,73   | 8,37        | 14.474,68   |
|   | 1.2                   | CPC0009 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO, TAPUME DA OBRA, CANTEIRO DE OBRA, LIGAÇÕES PROVISÓRIAS, CONTAINERS E TENDAS | VB      | 280.553,94 | 0,92        | 257.134,81  |
| 2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |         |                                                                                                                                               |         |            |             | 27.364,13   |
|   | Ordem                 | Código  | Descrição                                                                                                                                     | Unidade | Quantidade | Preço (R\$) | Total (R\$) |
|   | 2.1                   | 97622   | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                     | M3      | 26,34      | 68,55       | 1.805,49    |
|   | 2.2                   | 97625   | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                     | M3      | 58,34      | 60,43       | 3.525,64    |
|   | 2.3                   | C2992   | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL                                                                                           | M3      | 65,00      | 220,99      | 14.364,42   |
|   | 2.4                   | C0711   | CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE                                                                                            | M3      | 120,64     | 4,78        | 576,23      |
|   | 2.5                   | C0702   | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE                                                                                                | M3      | 30,16      | 22,89       | 690,43      |
|   | 2.6                   | C2530   | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM                                                                                     | M3      | 150,80     | 42,45       | 6.401,93    |
| 3 | INFRAESTRUTURA        |         |                                                                                                                                               |         |            |             | 439.984,92  |
|   | Ordem                 | Código  | Descrição                                                                                                                                     | Unidade | Quantidade | Preço (R\$) | Total (R\$) |
|   | 3.1                   | C0216   | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm                                                                                                         | KG      | 212,00     | 13,34       | 2.827,55    |
|   | 3.2                   | C0843   | CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO                                                                                           | M3      | 8,15       | 680,57      | 5.546,68    |

|      |        |                                                                                              |    |        |          |           |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 3.3  | C4301  | FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA                                            | M2 | 27,76  | 169,20   | 4.697,06  |
| 3.4  | C3347  | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS                            | M3 | 136,40 | 622,27   | 84.876,99 |
| 3.5  | C4592  | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4          | M3 | 58,76  | 765,99   | 45.009,62 |
| 3.6  | CPC001 | CONCRETO ARMADO ARMADO FCK = 25 MPA INCLUSIVE LANÇAMENTO E FORMA - M3                        | M3 | 15,49  | 3.273,54 | 50.707,07 |
| 3.7  | C0843  | CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO                                          | M3 | 47,17  | 680,57   | 32.102,71 |
| 3.8  | CPC001 | CONCRETO ARMADO ARMADO FCK = 25 MPA INCLUSIVE LANÇAMENTO E FORMA - M3                        | M3 | 16,77  | 3.273,54 | 54.897,19 |
| 3.9  | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 55,32  | 275,72   | 15.252,61 |
| 3.10 | C2789  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m                                           | M3 | 768,40 | 10,78    | 8.284,37  |
| 3.11 | C1256  | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M                                                | M3 | 288,15 | 64,20    | 18.499,17 |
| 3.12 | C0328  | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO                                  | M3 | 659,91 | 115,23   | 76.041,93 |
| 3.13 | CPC597 | TRANSPORTE DE BOTA-FORA EM CAMINHÃO 12m³ ATÉ 5 KM                                            | M3 | 778,00 | 18,53    | 14.413,30 |
| 3.14 | C0702  | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE                                               | M3 | 233,40 | 32,85    | 7.668,33  |
| 3.15 | C0710  | CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE                                             | M3 | 622,40 | 4,78     | 2.972,86  |
| 3.16 | CPE07  | ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO D=3,0m                                                          | UN | 3,00   | 5.395,83 | 16.187,48 |

| <b>4</b> | <b>SUPERESTRUTURA</b> |                                                     |         |            |             | <b>654.453,58</b> |
|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------|---------|------------|-------------|-------------------|
| Ordem    | Código                | Descrição                                           | Unidade | Quantidade | Preço (R\$) | Total (R\$)       |
| 4.1      | C0843                 | CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3      | 57,32      | 680,57      | 39.010,54         |
| 4.2      | C0217                 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm                 | KG      | 750,95     | 13,43       | 10.083,93         |

|              |                          |                                                                                              |                |                   |                    |                    |
|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 4.3          | C0216                    | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm                                                        | KG             | 2.868,10          | 13,34              | 38.253,26          |
| 4.4          | C0215                    | ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm                                                      | KG             | 126,50            | 14,55              | 1.841,04           |
| 4.5          | C1399                    | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, UTIL. 2X                                          | M2             | 247,19            | 140,50             | 34.729,03          |
| 4.6          | CPC001                   | CONCRETO ARMADO ARMADO FCK = 25 MPA INCLUSIVE LANÇAMENTO E FORMA - M3                        | M3             | 8,90              | 3.273,54           | 29.134,47          |
| 4.7          | 103670                   | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3             | 89,19             | 275,72             | 24.591,11          |
| 4.8          | C4455                    | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m                                       | M2             | 291,04            | 146,58             | 42.660,26          |
| 4.9          | C4456                    | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m                                 | M2             | 246,04            | 146,87             | 36.136,07          |
| 4.10         | C4458                    | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m                                  | M2             | 658,50            | 195,58             | 128.788,56         |
| 4.11         | CPC0650                  | ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-61                                                               | M2             | 1.195,58          | 11,47              | 13.717,39          |
| 4.12         | CPC001                   | CONCRETO ARMADO ARMADO FCK = 25 MPA INCLUSIVE LANÇAMENTO E FORMA - M3                        | M3             | 14,33             | 3.273,54           | 46.909,76          |
| 4.13         | CPC001                   | CONCRETO ARMADO ARMADO FCK = 25 MPA INCLUSIVE LANÇAMENTO E FORMA - M3                        | M3             | 25,36             | 3.273,54           | 83.016,86          |
| 4.14         | C4458                    | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m                                  | M2             | 531,20            | 195,58             | 103.891,39         |
| 4.15         | C0843                    | CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO                                          | M3             | 31,87             | 680,57             | 21.689,92          |
| <b>5</b>     | <b>PAREDES E PAINÉIS</b> |                                                                                              |                |                   |                    | <b>134.463,03</b>  |
| <b>Ordem</b> | <b>Código</b>            | <b>Descrição</b>                                                                             | <b>Unidade</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Preço (R\$)</b> | <b>Total (R\$)</b> |
| 5.1          | C0073                    | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA ESP.=10cm (1:2:8)                | M2             | 1.799,61          | 73,78              | 132.772,57         |
| 5.2          | C3615                    | ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (23x11x5)cm C/ARGAMASSA ESP=22 cm                        | M2             | 4,32              | 391,31             | 1.690,46           |
| <b>6</b>     | <b>MURO</b>              |                                                                                              |                |                   |                    | <b>199.308,64</b>  |
| <b>Ordem</b> | <b>Código</b>            | <b>Descrição</b>                                                                             | <b>Unidade</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Preço (R\$)</b> | <b>Total (R\$)</b> |
| 6.1          | C3347                    | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS                            | M3             | 48,15             | 622,27             | 29.962,08          |

|              |                          |                                                                                                                                                                    |                |                   |                    |                    |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 6.2          | C4592                    | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4                                                                                | M3             | 21,67             | 765,99             | 16.599,02          |
| 6.3          | 103316                   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                 | M2             | 606,71            | 90,70              | 55.030,39          |
| 6.4          | C4151                    | ARMADURA DE AÇO CA 50/60                                                                                                                                           | KG             | 1.117,29          | 14,35              | 16.030,67          |
| 6.5          | C0842                    | CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO                                                                                                                | M3             | 8,56              | 665,93             | 5.700,40           |
| 6.6          | C0216                    | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm                                                                                                                              | KG             | 912,27            | 13,34              | 12.167,39          |
| 6.7          | C0843                    | CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO                                                                                                                | M3             | 23,33             | 680,57             | 15.877,81          |
| 6.8          | 95305                    | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS-P220426                                                                                                 | M2             | 1.198,73          | 39,99              | 47.940,87          |
| <b>7</b>     | <b>COBERTURA</b>         |                                                                                                                                                                    |                |                   |                    | <b>324.506,54</b>  |
| <b>Ordem</b> | <b>Código</b>            | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                   | <b>Unidade</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Preço (R\$)</b> | <b>Total (R\$)</b> |
| 7.1          | C1338                    | ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 10m                                                                             | M2             | 700,35            | 115,32             | 80.761,10          |
| 7.2          | C2446                    | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm EM ARCO                                                                                                                       | M2             | 770,39            | 62,16              | 47.887,34          |
| 7.3          | C2450                    | TELHA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL INCLINAÇÃO 17.6%                                                                                                                   | M2             | 536,28            | 179,22             | 96.111,89          |
| 7.4          | C5215                    | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA | KG             | 8.028,65          | 12,42              | 99.746,21          |
| <b>8</b>     | <b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b> |                                                                                                                                                                    |                |                   |                    | <b>240.605,39</b>  |
| <b>Ordem</b> | <b>Código</b>            | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                   | <b>Unidade</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Preço (R\$)</b> | <b>Total (R\$)</b> |
| 8.1          | C5015                    | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO III, E=3MM                                   | M2             | 230,25            | 78,24              | 18.015,37          |
| 8.2          | C1463                    | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA,                                                                                                                            | M2             | 143,77            | 45,06              | 6.477,95           |

|          |                                     | JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA                                                                |         |            |             |                   |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|-------------------|
| 8.3      | C1779                               | IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER                          | M2      | 382,93     | 38,72       | 14.827,41         |
| 8.4      | CPC0391                             | ADITIVO DE PEGA-NA ARGAMASSA - VIAFIX                                                                     | M2      | 1.070,67   | 48,19       | 51.595,03         |
| 8.5      | CPC0392                             | IMPERMEABILIZAÇÃO COM HIDRO BLOC                                                                          | M2      | 1.070,67   | 50,87       | 54.466,69         |
| 8.6      | CPC0393                             | IMPERMEABILIZAÇÃO COM VEDALAJE                                                                            | M2      | 1.937,23   | 49,15       | 95.222,94         |
| <b>9</b> | <b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b> |                                                                                                           |         |            |             | <b>173.979,96</b> |
| Ordem    | Código                              | Descrição                                                                                                 | Unidade | Quantidade | Preço (R\$) | Total (R\$)       |
| 9.1      | C1950                               | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO                                                                      | PT      | 228,00     | 278,33      | 63.460,08         |
| 9.2      | C1241                               | ENGATE CROMADO (INSTALADO)                                                                                | UN      | 93,00      | 29,07       | 2.703,28          |
| 9.3      | C2270                               | SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO)                                                                     | UN      | 38,00      | 229,84      | 8.733,84          |
| 9.4      | C2299                               | TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA                                                          | M2      | 25,56      | 261,47      | 6.683,24          |
| 9.5      | C4838                               | CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 60x 60x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA | UN      | 69,00      | 281,85      | 19.447,83         |
| 9.6      | C0813                               | COLOCAÇÃO DE TAMPA EM CAIXA DE INSPEÇÃO                                                                   | UN      | 71,00      | 14,06       | 998,59            |
| 9.7      | C0232                               | ASSENTAMENTO DE TUBO DE QUEDA                                                                             | M       | 24,30      | 299,78      | 7.284,59          |
| 9.8      | C2593                               | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')                                                                     | M       | 24,30      | 48,22       | 1.171,81          |
| 9.9      | C1948                               | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO                                                                     | PT      | 150,00     | 298,14      | 44.720,49         |
| 9.10     | C2157                               | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")                                                                   | UN      | 37,00      | 65,21       | 2.412,92          |
| 9.11     | C2170                               | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")                                                         | UN      | 2,00       | 120,45      | 240,90            |
| 9.12     | C0115                               | AREIA SECA MEIO PENEIRADA                                                                                 | M3      | 50,42      | 227,07      | 11.448,63         |
| 9.13     | C4926                               | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)                             | UN      | 47,00      | 66,96       | 3.146,92          |
| 9.14     | C2093                               | RALO SECO PVC RÍGIDO                                                                                      | UN      | 1,00       | 65,54       | 65,54             |
| 9.15     | CPC0041                             | RALO LINEAR                                                                                               | UN      | 2,00       | 133,93      | 267,85            |



|       |        |                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |          |           |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 10.18 | CP1005 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM LED BRANCO PARA FIXAÇÃO SUPERIOR COM DISPERSÃO A 90 GRAUS E SUPORTE DE ALUMÍNIO. ALIMENTAÇÃO POR DRIVER REMOTO EM CC                                                                                         | M  | 130,00 | 312,56   | 40.632,55 |
| 10.19 | CP1006 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM LED AMARELO PARA FIXAÇÃO SUPERIOR COM DISPERSÃO A 90 GRAUS E SUPORTE DE ALUMÍNIO. ALIMENTAÇÃO POR DRIVER REMOTO EM CC                                                                                        | M  | 38,00  | 239,42   | 9.098,02  |
| 10.20 | 105920 | LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025                                                                                                                                           | UN | 20,00  | 45,51    | 910,19    |
| 10.21 | C4803  | LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR CORPO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPÓXI BRANCA COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 4 LED'S TUBULARES T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA | UN | 19,00  | 548,24   | 10.416,55 |
| 10.22 | 103785 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024                                                                                                                                   | UN | 36,00  | 96,40    | 3.470,52  |
| 10.23 | 103786 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 12 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024                                                                                                                                    | UN | 8,00   | 54,07    | 432,59    |
| 10.24 | C4801  | BALIZADOR, CORPO DE ALUMÍNIO INJETADO, BORRACHA DE VEDAÇÃO, DIFUSOR EM VIDRO PRENSADO, GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO, COM LAMP. FL. COMPLETA 15W OU 18W                                                                                    | UN | 8,00   | 125,91   | 1.007,27  |
| 10.25 | CP1007 | Luminaria Ufo Led 100W Highbay 160º Galpao Empresa Industrias                                                                                                                                                                          | UN | 12,00  | 4.891,63 | 58.699,61 |
| 10.27 | C4805  | LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, FACHO DE LUZ FECHADO (<60°), CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTENCIA MÍNIMA 90W E MÁXIMA 100W - COMPLETA                                                                | UN | 1,00   | 568,76   | 568,76    |
| 10.28 | 97314  | TÊ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 75MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023                                                                                    | UN | 15,00  | 156,58   | 2.348,68  |

|       |        |                                                                                                                                                         |         |            |             |             |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|-------------|
| 10.29 | 97293  | COTOVELO RETO 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023    | UN      | 2,00       | 131,38      | 262,76      |
| 10.30 | 97290  | CURVA HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 250MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN      | 5,00       | 149,72      | 748,61      |
| 10.32 | 98307  | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025                                                                                             | UN      | 71,00      | 78,47       | 5.571,51    |
| 10.33 | 97241  | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023       | M       | 30,00      | 129,92      | 3.897,59    |
| 10.34 | 97240  | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023       | M       | 150,00     | 122,64      | 18.395,95   |
| 10.38 | C1197  | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")                                                                                                          | M       | 1.200,00   | 31,83       | 38.196,20   |
| 10.39 | C1184  | ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA                                                                                                                      | M       | 225,90     | 20,66       | 4.666,34    |
| 10.40 | C4533  | CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP                                                                                                                  | M       | 720,00     | 16,26       | 11.709,40   |
| 10.42 | C1158  | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm                                                                                                     | M       | 15,00      | 62,95       | 944,23      |
| 10.44 | C4837  | CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 40x 40x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA                                               | UN      | 14,00      | 193,96      | 2.715,44    |
| 10.45 | C1160  | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm                                                                                                 | M       | 18,00      | 82,58       | 1.486,50    |
| 11    | PISOS  |                                                                                                                                                         |         |            |             | 247.330,51  |
| Ordem | Código | Descrição                                                                                                                                               | Unidade | Quantidade | Preço (R\$) | Total (R\$) |
| 11.3  | C1631  | LONA PLÁSTICA PRETA 150 micras, P/ SERVIÇOS EM PISOS                                                                                                    | M2      | 1.597,17   | 14,53       | 23.206,80   |
| 11.4  | C4071  | ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92                                                                                                                          | M2      | 1.597,17   | 13,24       | 21.140,56   |
| 11.5  | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO                                                                                      | M3      | 98,29      | 275,72      | 27.100,12   |



| EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |         |            |             |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|-------------------|
| 11.6                      | C3732             | JUNTA DE DILATAÇÃO À BASE DE MASTIQUE (1.00cm x 1.00cm)                                                                                                                                                                                         | M       | 2.675,27   | 26,98       | 72.172,03         |
| 11.7                      | C2860             | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA                                                                                                                                                                                                                       | M3      | 61,43      | 177,21      | 10.885,96         |
| 11.8                      | C2829             | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ISOPOR 20MM (PLACA DE 1,20 X 0,60M)                                                                                                                                                                                 | M2      | 172,00     | 25,93       | 4.459,22          |
| 11.9                      | C0843             | CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO                                                                                                                                                                                             | M3      | 98,29      | 680,57      | 66.893,69         |
| 11.11                     | C4099             | POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER                                                                                                                                                                                                          | M2      | 1.228,59   | 17,48       | 21.472,12         |
| <b>12</b>                 | <b>ESQUADRIAS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                 |         |            |             | <b>188.592,32</b> |
| Ordem                     | Código            | Descrição                                                                                                                                                                                                                                       | Unidade | Quantidade | Preço (R\$) | Total (R\$)       |
| 12.1                      | C1967             | PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA                                                                                                                                                                                                            | M2      | 1,26       | 701,82      | 884,30            |
| 12.2                      | C1968             | PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO                                                                                                                                                                                                     | M2      | 20,58      | 984,72      | 20.265,55         |
| 12.3                      | 91341             | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025                                                                                                                          | M2      | 17,52      | 791,41      | 13.865,46         |
| 12.4                      | 100678            | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN      | 8,00       | 1.289,19    | 10.313,52         |
| 12.5                      | 100680            | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN      | 1,00       | 1.303,00    | 1.303,00          |
| 12.6                      | 100693            | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E                                                                                       | UN      | 2,00       | 2.102,01    | 4.204,02          |

|       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |             |             |  |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|-------------|--|
|       |         | INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025                                                                                                                                                                      |         |            |             |             |  |
| 12.7  | CPC0593 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024              | M2      | 64,27      | 780,24      | 50.146,19   |  |
| 12.8  | CPC0592 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025                   | UN      | 6,00       | 1.384,32    | 8.305,89    |  |
| 12.9  | CPC0590 | KIT DE PORTA DE MADEIRA E VIDRO PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN      | 23,00      | 1.860,84    | 42.799,40   |  |
| 12.10 | 100701  | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025                                                                                                                                                                                         | M2      | 9,87       | 837,04      | 8.261,55    |  |
| 12.11 | CPC0590 | KIT DE PORTA DE MADEIRA E VIDRO PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN      | 11,00      | 1.860,84    | 20.469,28   |  |
| 12.12 | C1516   | JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA                                                                                                                                                                                                                                 | M2      | 10,75      | 723,18      | 7.774,16    |  |
| 13    | FORROS  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |             | 88.360,77   |  |
| Ordem | Código  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                          | Unidade | Quantidade | Preço (R\$) | Total (R\$) |  |

|              |                        |                                                                                                               |                |                   |                    |                    |
|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 13.1         | C4294                  | FORRO DE GESSO ACARTONADO<br>ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM                                            | M2             | 778,64            | 77,80              | 60.580,61          |
| 13.2         | C1877                  | TABICA DE GESSO                                                                                               | M              | 783,31            | 35,47              | 27.780,16          |
| <b>14</b>    | <b>REVESTIMENTO</b>    |                                                                                                               |                |                   |                    | <b>462.628,94</b>  |
| <b>Ordem</b> | <b>Código</b>          | <b>Descrição</b>                                                                                              | <b>Unidade</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Preço (R\$)</b> | <b>Total (R\$)</b> |
| 14.1         | C0776                  | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E<br>AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/<br>PAREDE                       | M2             | 4.264,14          | 9,24               | 39.399,03          |
| 14.2         | C0778                  | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E<br>AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/<br>TETO                         | M2             | 1.161,10          | 17,71              | 20.558,02          |
| 14.3         | C3087                  | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA<br>PENEIRADA, TRAÇO 1:5                                                | M2             | 4.282,99          | 56,70              | 242.866,72         |
| 14.4         | C3035                  | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA<br>S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO                            | M2             | 1.161,10          | 45,98              | 53.392,70          |
| 14.5         | C0384                  | BATE-MACAS                                                                                                    | M              | 84,72             | 141,98             | 12.028,44          |
| 14.6         | C3001                  | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG.<br>PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900<br>cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | M2             | 824,70            | 114,45             | 94.384,02          |
| <b>15</b>    | <b>PINTURA</b>         |                                                                                                               |                |                   |                    | <b>444.453,20</b>  |
| <b>Ordem</b> | <b>Código</b>          | <b>Descrição</b>                                                                                              | <b>Unidade</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Preço (R\$)</b> | <b>Total (R\$)</b> |
| 15.1         | C2476                  | TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/ SELADOR E<br>EMASSAMENTO ACRÍLICO                                                  | M2             | 2.513,76          | 135,68             | 341.078,14         |
| 15.3         | 95305                  | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM<br>PAREDES, DUAS DEMÃOS-P220426                                         | M2             | 761,31            | 39,99              | 30.447,11          |
| 15.4         | 88485                  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO<br>MANUAL EM PAREDE, DUAS DEMÃOS.                                           | M2             | 1.539,95          | 14,47              | 22.282,55          |
| 15.5         | 88496                  | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX,<br>APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS,<br>LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023               | M2             | 778,64            | 36,20              | 28.184,42          |
| 15.6         | C4167                  | LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES<br>INTERNAS S/ MASSA                                                    | M2             | 778,64            | 28,85              | 22.460,97          |
| <b>16</b>    | <b>LOUÇAS E METAIS</b> |                                                                                                               |                |                   |                    | <b>40.998,03</b>   |
| <b>Ordem</b> | <b>Código</b>          | <b>Descrição</b>                                                                                              | <b>Unidade</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Preço (R\$)</b> | <b>Total (R\$)</b> |

|       |             |                                                                                         |         |            |             |             |
|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|-------------|
| 16.1  | C4635       | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)                          | UN      | 3,00       | 1.322,09    | 3.966,28    |
| 16.2  | C4821       | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR S/TORNEIRA C/ ACESSÓRIOS                                       | UN      | 18,00      | 401,86      | 7.233,40    |
| 16.3  | C1792       | MICTORIO DE LOUÇA BRANCA                                                                | UN      | 2,00       | 702,84      | 1.405,68    |
| 16.4  | C4636       | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS                               | UN      | 6,00       | 650,63      | 3.903,76    |
| 16.5  | C0985       | CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA                                                      | UN      | 10,00      | 455,17      | 4.551,71    |
| 16.6  | C0349       | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL                              | UN      | 9,00       | 753,47      | 6.781,25    |
| 16.7  | C3513       | CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO                                                         | UN      | 2,00       | 116,63      | 233,26      |
| 16.8  | C1151       | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)                                                         | UN      | 12,00      | 81,28       | 975,31      |
| 16.9  | C2504       | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/ PIA                                                | UN      | 31,00      | 152,72      | 4.734,37    |
| 16.10 | C2312       | TANQUE DE LOUÇA C/COLUNA                                                                | UN      | 2,00       | 858,35      | 1.716,71    |
| 16.11 | C2506       | TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"                                                    | UN      | 3,00       | 38,33       | 115,00      |
| 16.12 | C4671       | SABONETEIRA METÁLICA                                                                    | UN      | 2,00       | 49,61       | 99,22       |
| 16.13 | C4670       | PORTA PAPEL METÁLICO                                                                    | UN      | 12,00      | 38,51       | 462,15      |
| 16.14 | C1995       | PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA                                                            | UN      | 2,00       | 107,55      | 215,09      |
| 16.15 | C4820       | TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " | UN      | 2,00       | 138,76      | 277,52      |
| 16.16 | C2685       | VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/ REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40mm                          | UN      | 1,00       | 435,13      | 435,13      |
| 16.17 | C1898       | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/ WC'S                                          | M       | 18,00      | 216,23      | 3.892,20    |
| 17    | ACABAMENTOS |                                                                                         |         |            |             | 284.251,55  |
| Ordem | Código      | Descrição                                                                               | Unidade | Quantidade | Preço (R\$) | Total (R\$) |
| 17.1  | C4069       | BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)                                 | M2      | 98,83      | 640,67      | 63.317,25   |
| 17.2  | C4070       | DIVISÓRIA DE GRANITO E=2cm                                                              | M2      | 81,30      | 630,23      | 51.238,00   |
| 17.3  | CPC0336     | RODAPÉ CURVO LETE AUTOCOLANTE SEM ABA 60x20mm                                           | M       | 1.112,01   | 137,45      | 152.841,65  |

| 17.4      | C0365                              | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL                                                                          | M       | 511,30     | 32,96       | 16.854,66         |
|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|-------------------|
| <b>18</b> | <b>INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO</b> |                                                                                                                          |         |            |             | <b>180.397,90</b> |
| Ordem     | Código                             | Descrição                                                                                                                | Unidade | Quantidade | Preço (R\$) | Total (R\$)       |
| 18.1      | AR12001                            | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - INSTALAÇÃO                                   | UN      | 26,00      | 3.948,46    | 102.659,94        |
| 18.2      | AR18001                            | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - INSTALAÇÃO                                   | UN      | 2,00       | 4.164,00    | 8.328,00          |
| 18.3      | AR24000                            | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - INSTALAÇÃO                                   | UN      | 10,00      | 4.385,43    | 43.854,28         |
| 18.4      | AR32000                            | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - INSTALAÇÃO                                   | UN      | 2,00       | 4.680,68    | 9.361,36          |
| 18.5      | CPDAR18                            | CAIXA DE PASSAGEM DRENO PARA AR CONDICIONADO                                                                             | UN      | 36,00      | 120,21      | 4.327,51          |
| 18.6      | C2617                              | TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")                                                                                       | M       | 648,00     | 15,31       | 9.922,14          |
| 18.7      | 105155                             | CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/ 2024 | UN      | 36,00      | 12,04       | 433,31            |
| 18.8      | 89369                              | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/ 2022 | UN      | 72,00      | 20,99       | 1.511,36          |
| <b>19</b> | <b>CAIXA D'ÁGUA</b>                |                                                                                                                          |         |            |             | <b>139.233,73</b> |
| Ordem     | Código                             | Descrição                                                                                                                | Unidade | Quantidade | Preço (R\$) | Total (R\$)       |
| 19.1      | C0842                              | CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO                                                                      | M3      | 23,21      | 665,93      | 15.456,34         |
| 19.2      | C0216                              | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm                                                                                    | KG      | 1.570,40   | 13,34       | 20.945,20         |
| 19.3      | C4301                              | FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA                                                                        | M2      | 17,15      | 169,20      | 2.901,82          |
| 19.4      | CPC001                             | CONCRETO ARMADO ARMADO FCK = 25 MPA INCLUSIVE LANÇAMENTO E FORMA - M3                                                    | M3      | 11,25      | 3.273,54    | 36.827,27         |

|                  |                   |                                                                                                  |         |            |             |              |
|------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|--------------|
| 19.5             | C2768             | ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/ PROTEÇÃO                                                  | M       | 9,00       | 939,55      | 8.455,96     |
| 19.6             | C3089             | GUARDA CORPO (VARANDA)                                                                           | M       | 9,50       | 478,84      | 4.548,94     |
| 19.7             | C0443             | BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT. DE SUÇÃO                                                | UN      | 2,00       | 1.316,36    | 2.632,73     |
| 19.8             | CPC795            | INSTALAÇÕES DE ANEIS DE CONCRETO COM CAMINHÃO MUNCK                                              | UN      | 24,00      | 1.732,99    | 41.591,74    |
| 19.11            | 88485             | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, DUAS DEMÃOS.                                 | M2      | 40,21      | 14,47       | 581,82       |
| 19.12            | 88485             | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. H= ACIMA DE 4,0m                | M2      | 71,38      | 32,04       | 2.287,30     |
| 19.13            | C0083             | ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL                                            | M2      | 111,59     | 8,40        | 937,68       |
| 19.14            | 97064             | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M       | 66,50      | 31,08       | 2.066,92     |
| 20               | LIMPEZA E ENTREGA |                                                                                                  |         |            |             | 18.721,48    |
| Ordem            | Código            | Descrição                                                                                        | Unidade | Quantidade | Preço (R\$) | Total (R\$)  |
| 20.1             | CPC0401           | LIMPEZA GERAL                                                                                    | M2      | 1.220,78   | 15,34       | 18.721,48    |
| TOTAL CONSTRUÇÃO |                   |                                                                                                  |         |            |             | 5.102.607,57 |