

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO DA OBRA: **RECONSTRUÇÃO DE PISCINA BLOCO FISIOTERAPIA**
 ENDEREÇO DA OBRA: **RUA JUVÊNIO ALVES, 660 - CENTRO - QUIXADÁ - CE**
 PROPRIETÁRIO: **CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICA DE QUIXADÁ**
 DATA: **04/09/2026**



Fone: (88) 9 9214 8599 / 9 9652 3838
 EMAIL: construtecarq@hotmail.com

Item	Descrição	Un.	Quant.	Preço	Subtotal	Perc.
1.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL DE OBRA					
1.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL + MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	VB	1,00	R\$ 15.400,93	R\$ 15.400,82	
				SUBTOTAL	R\$ 15.400,82	6,02%
2.00	SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.01	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	67,83	R\$ 88,26	R\$ 5.986,61	
2.02	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	12,14	R\$ 768,58	R\$ 9.331,23	
2.03	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	88,23	R\$ 20,59	R\$ 1.816,66	
2.04	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	61,72	R\$ 6,01	R\$ 370,97	
2.05	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	47,97	R\$ 38,95	R\$ 1.868,49	
2.06	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	109,70	R\$ 41,95	R\$ 4.601,75	
2.07	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	114,02	R\$ 9,92	R\$ 1.131,12	
				SUBTOTAL	R\$ 25.106,83	9,82%
3.00	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
3.01	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	M3	41,01	R\$ 137,41	R\$ 5.635,38	
3.02	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M3	95,69	R\$ 29,36	R\$ 2.809,56	
3.03	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	74,53	R\$ 136,60	R\$ 10.180,59	
3.05	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	19,11	R\$ 37,88	R\$ 723,84	
				SUBTOTAL	R\$ 19.349,37	7,57%
4.00	INFRAESTRUTURA					
4.01	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	14,99	R\$ 704,35	R\$ 10.558,91	
4.02	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm	M2	118,55	R\$ 95,01	R\$ 11.262,96	
4.03	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	162,12	R\$ 10,21	R\$ 1.655,27	
4.04	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	162,12	R\$ 52,90	R\$ 8.576,26	
				SUBTOTAL	R\$ 32.053,40	12,54%
5.00	ESTRUTURA					
5.01	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	13,23	R\$ 699,40	R\$ 9.250,05	
5.02	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M3	13,23	R\$ 250,44	R\$ 3.312,24	
5.03	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	152,36	R\$ 15,69	R\$ 2.390,47	
5.04	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	235,07	R\$ 17,26	R\$ 4.057,30	
5.05	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	534,18	R\$ 15,81	R\$ 8.445,35	
5.06	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	145,16	R\$ 15,92	R\$ 2.310,93	
5.07	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	22,04	R\$ 166,55	R\$ 3.669,93	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO DA OBRA: **RECONSTRUÇÃO DE PISCINA BLOCO FISIOTERAPIA**
 ENDEREÇO DA OBRA: **RUA JUVÊNCIO ALVES, 660 - CENTRO - QUIXADÁ - CE**
 PROPRIETÁRIO: **CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICA DE QUIXADÁ**
 DATA: **04/09/2026**



Fone: (88) 9 9214 8599 / 9 9652 3838
 EMAIL: construtecarq@hotmail.com

Item	Descrição	Un.	Quant.	Preço	Subtotal	Perc.
				SUBTOTAL	R\$ 33.436,27	13,08%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO DA OBRA: **RECONSTRUÇÃO DE PISCINA BLOCO FISIOTERAPIA**
 ENDEREÇO DA OBRA: **RUA JUVÊNIO ALVES, 660 - CENTRO - QUIXADÁ - CE**
 PROPRIETÁRIO: **CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICA DE QUIXADÁ**
 DATA: **04/09/2026**



Fone: (88) 9 9214 8599 / 9 9652 3838
 EMAIL: construtecarq@hotmail.com

Item	Descrição	Un.	Quant.	Preço	Subtotal	Perc.
6,00	IMPERMEABILIZAÇÃO					
6,01	IMPERMEABILIZAÇÃO COM VIAFLEX PRETO	M2	340,20	R\$ 59,62	R\$ 20.283,01	
6,02	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=4MM	M2	126,11	R\$ 97,27	R\$ 12.266,65	
				SUBTOTAL	R\$ 32.549,66	12,73%
7,00	PISO					
7,01	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,57	R\$ 866,36	R\$ 1.356,94	
7,02	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	80,38	R\$ 34,78	R\$ 2.795,44	
				SUBTOTAL	R\$ 4.152,38	1,62%
8,00	PAREDE OESTE PISCINA - RECONSTRUÇÃO - UNICATÓLICA					
8,01	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,47	R\$ 699,40	R\$ 330,47	
8,02	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M3	0,47	R\$ 250,44	R\$ 118,33	
8,03	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	116,46	R\$ 15,81	R\$ 1.841,31	
8,04	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	20,67	R\$ 15,92	R\$ 329,02	
8,05	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	9,00	R\$ 86,79	R\$ 781,11	
8,06	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	18,00	R\$ 10,21	R\$ 183,78	
8,07	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	M2	18,00	R\$ 67,22	R\$ 1.209,96	
8,07	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	11,50	R\$ 166,55	R\$ 1.915,33	
8,08	SELADOR ACRÍLICO EM DUAS DEMÃOS PAREDES - MURO EXTERNO	M2	18,00	R\$ 9,80	R\$ 176,40	
				SUBTOTAL	R\$ 6.885,71	2,69%
9,00	MURO RECONSTRUÇÃO - VIZINHO					
9,01	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,83	R\$ 699,40	R\$ 580,68	
9,02	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M3	0,83	R\$ 250,44	R\$ 207,93	
9,03	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	127,32	R\$ 15,81	R\$ 2.012,99	
9,04	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	20,50	R\$ 15,92	R\$ 326,32	
9,05	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	36,50	R\$ 86,79	R\$ 3.167,84	
9,06	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	73,00	R\$ 10,21	R\$ 745,33	
9,07	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	M2	73,00	R\$ 67,22	R\$ 4.907,06	
9,08	SELADOR ACRÍLICO EM DUAS DEMÃOS PAREDES - MURO EXTERNO	M2	73,00	R\$ 9,80	R\$ 715,40	
				SUBTOTAL	R\$ 12.663,55	4,95%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO DA OBRA: **RECONSTRUÇÃO DE PISCINA BLOCO FISIOTERAPIA**
ENDEREÇO DA OBRA: **RUA JUVÊNCIO ALVES, 660 - CENTRO - QUIXADÁ - CE**
PROPRIETÁRIO: **CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICA DE QUIXADÁ**
DATA: **04/09/2026**



Fone: (88) 9 9214 8599 / 9 9652 3838
EMAIL: construtecarq@hotmail.com

Item	Descrição	Un.	Quant.	Preço	Subtotal	Perc.
10,00	REVESTIMENTO					
10,01	PASTILHAS DE PORCELANA C/CIMENTO COLANTE INCLUSIVE LIMPEZA	M2	81,62	R\$ 365,41	R\$ 29.824,18	
10,02	PISO ANTIDERRAPANTE P/ PISCINA	M2	35,98	R\$ 174,04	R\$ 6.262,38	
10,03	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	49,05	R\$ 82,83	R\$ 4.062,81	
10,04	CERÂMICA ESMALTADA AURORA CRISTAL BRANCO (CERBRAS) C/ ARG. CIMENTO E AREIA - 46X46cm (2116cm²) - PEI-4 P/ PAREDE	M2	92,79	R\$ 116,84	R\$ 10.841,82	
10,05	REJUNTAMENTO P/CERÂMICA C/ L-FLEX E EPOXI (PAREDE/PISO)	M2	117,60	R\$ 77,97	R\$ 9.169,33	
10,06	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	141,84	R\$ 13,50	R\$ 1.914,87	
				SUBTOTAL	R\$ 62.075,39	24,28%
11,00	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
11,01	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00	R\$ 352,65	R\$ 1.763,25	
11,02	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	M	72,00	R\$ 33,18	R\$ 2.388,96	
				SUBTOTAL	R\$ 4.152,21	1,62%
12,00	ACABAMENTOS					
12,01	FILETE DE GRANITO VERDE UBATUBA L= 8cm	M	35,86	R\$ 100,77	R\$ 3.613,61	
				SUBTOTAL	R\$ 3.613,61	1,41%
13,00	DIVERSOS					
13,01	LIMPEZA GERAL	M2	231,91	R\$ 18,18	R\$ 4.216,11	
				SUBTOTAL	R\$ 4.216,11	1,65%
SUBTOTAL GERAL					R\$ 255.655,31	100,00%

OBSERVAÇÕES SOBRE O ORÇAMENTO

01 - OS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E CARGA SERÃO FEITOS DE FORMA MECÂNICAS, SENDO CONDICIONADOS AO ACESSO EXTERNO PELO VIZINHO;

02 - O REJUNTE DA PISCINA É DE EPOXI, PARA ATENDER A IMPERMEABILIZAÇÃO E DIFERENÇAS DE TEMPERATURA DA PISCINA;

03 - OS REVESTIMENTOS DA PISCINA DEVERÃO APRESENTAR ÍNDICE MÁXIMO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA DE 0,5%.